



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรีพันธ์ - บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพธิ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเสวตฉัตร นิลวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางมลธิรา ชื่นพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายวุฒิชัย ช่วยอารี ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสรีพันธ์-บ้านนายวิรัตน์  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5-เม.ย.-67


ปริมาณงาน


ก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	531,942.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	531,942.35	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	531,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,794,736.84 บาท

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นายเสวตฉัตร นิลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ..... เห็นชอบ สิบเอก  
 (ประจบ เพชรฤทธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

  
 ..... กรรมการ  
 (นางมลธิรา ชื่นหงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ..... อนุมัติ  
 (นายสุชาติ เกิดศิริ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

  
 ..... กรรมการ  
 (นายจตุชัย ช่วยอารี)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสรีพันธุ์-บ้านนายวิรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

คำนวณราคากลางโดย ตามคำสั่งที่ 246/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5-เม.ย.-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม						
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-				
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-				
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.	-				
2	งานดิน						
	2.1 งานกลางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.4054	2.52
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	855.00	11.47	9,806.85	1.4054	16.12
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.13	-	1.4054	46.56
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	112.02	-	1.4054	157.43
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.					
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง						
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-				
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	38.00	755.30	28,701.40	1.4054	1,061.50
4	งานผิวทาง						
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	760.00	426.73	324,314.80	1.4054	599.73
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	193.09	2,317.08	1.4054	271.37
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	108.39	6,936.96	1.4054	152.33
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-				
5	งานไหล่ทาง						
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	19.00	337.99	6,421.81	1.4054	475.01
6	งานตีเส้นจราจร						
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.					
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.					
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.					
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.					
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.					
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.					
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.					
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง					
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง					
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง					
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว (ด้านเดียว)	แห่ง					
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง					
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง					
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง					
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง					
	งานบ่อพักรับน้ำ สำเร็จรูป						
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
	9.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. เข้า - ออก	แห่ง					
	9.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. เข้า - ออก - ออก	แห่ง			-		-
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง					
	กม. 0+000.00						
	ขนาด ไม่มี						
	ยาว 0.00 ม.						

รวมค่าก่อสร้าง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

378,498.90
0.00

1.4055
1.2799

.....  
(นายเสวตฉัตร นิลวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ สิบเอก

.....  
(ประจบ เพชรฤทธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

.....  
(นางมลธิรา ชื่นพงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ

.....  
(นายสุชาติ เกิดศิริ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

.....  
(นายวุฒิชัย ช่วยอารี)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ